


BINANIN				
İLİ	HATAY	ALANI	1093 m2	
İLÇESİ	ANTAKYA	KULANIM AMACI	İŞYERİ	
BELEDİYESİ	ANTAKYA	SAHİBİNİN		
MİMKİSİ	GÜZELBURÇ	ADİ	GÜZELBURÇ MAH. ANTAKYA-HATAY	
PAFTA	?	SOYADI		
ADA	?			
PARSEL NO.	?	ADRESİ		
KAT ADEDI	1			
BAĞ.BÖL.SAYISI	Z			

ADI	NİL	
SOYADI	TOPAL	
T.C.KİMLİK NO.	48817084370	
DİPLOMA NO.		İNZA + KAŞE
ODA SİCİL NO.	91442	
BÜRO TESCİL NO.	13609	
ADRESİ	Armutsu Mah. Gündüz cad.ĞÜN aptı.N:135/B DEFNE/HATAY	

MAK. MÜH. ODASI ONAYI	DENETİM ŞTİ.ONAYI	BELEDİYE ONAYI

VAZİYET PLANI
ÖLÇEK : 1/200



Söndürme tüpü olacaktır
YANGIN İTFAİYE GİRİŞİ
 Yangın İtfaiye Araç bağlantısı 4" olaca
 200 LİTRE/DAK. x 60 DAKIKA = 12.000 LİTRE

YANGIN POMPASI


Lans tan Akma Basıncı: 11 bar = 110 mss
Statik Basınç: 39 mss
Basınç Kaybı: 3 mss
Pompa kapasitesi 12 m3/h 85 mss

Paket Yangın Hidroforu Seçilmiştir

POMPA : 12 m3/h 80 mss x 2 Adet

Jocker Pompa: 12 m3/h 85 mss Seçilmiştir

Elle Tasınabilir Tıp Tekerlekli
Yangın Tüpü
Özellikleri;
A1 7114 Kalite sıvama saptan gövde.
İç pvc kaplama.
Gazaltı kaynak.
Pirinç vana tetik tertibatı.
İthal manometre.
Prevento %5 yüksek kalite su bazlı
abf söndürücü.
17 Bar çalışma basıncı.
0,70 mikron elektro statik toz boya.
Özel montaj askısı.
İleri teknoloji.

[illegible]